

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1139

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 80368/5433

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νεαπόλεως (Ν. Θεσσαλονίκης).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγ. 1.

3. Τις διατάξεις του 1561/85 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος-έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

5. Την υπ' αριθ. 75724/1151/30.12.83 κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κωδικοποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων κ.λπ.» (ΦΕΚ 767/Β) και ειδικότερα το άρθρο 4.

6. Την υπ' αριθ. 26249/926/85 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 323/Δ).

7. Τις διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

8. Την Υ. 1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη» (Β' 702).

9. Το υπ' αριθ. 855/26.2.87 έγγραφο της Δ/νσης Οικισμού Θεσ/νίκης προς τους αρμόδιους φορείς.

10. Την υπ' αριθ. 167/87 απόφαση του δήμου Νεαπόλεως, Θεσ/νίκης.

11. Το υπ' αριθ. ΤΥ 1998/14.4.87 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ. Θεσ/νίκης.

12. Το υπ' αριθ. 1977/1.4.87 έγγραφο της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

13. Το υπ' αριθ. 589/1.4.87 έγγραφο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

14. Το υπ' αριθ. 910/9.6.87 έγγραφο της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

15. Το υπ' αριθ. 2481/30.3.87 έγγραφο της Δ/νσης Συγκ/κών Έργων (τ. 3ης ΠΥΔΕ).

16. Το υπ' αριθ. 2741/Φ. 702/27.3.87 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

17. Το υπ' αριθ. Φ. 910.163/4/278042/29.4.87 έγγραφο του ΓΕΣ.

18. Το υπ' αριθ. 8585/88 έγγραφο του δήμου Νεάπολης και το υπ' αριθ. 4102/88 έγγραφο της Δ/νσης Οικισμού Θεσ/νίκης.

19. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

20. Την υπ' αριθ. συνεδ. 8η/πράξη 302/1.3.88 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Ν. Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Νεαπόλεως (Ν. Θεσ/νίκης) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στον χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000.

Κυρίως το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του παραπάνω δήμου για πληθυσμιακό μέγεθος περίπου 35.494 κατοίκων (πληθυσμός κορεσμού Π.Α-11.6β).

α) Την οργάνωση του οικισμού σε 8 πολεοδομικές ενότητες (ΠΕ) όπως φαίνεται στον χάρτη Π-1.5 σε κλίμακα 1:10.000 με μέσα μεγέθη μικτής πυκνότητας και μέσο συντελεστή δόμησης ανά πολεοδομική ενότητα ως εξής:

Γειτονιές (ΠΕ)	Μέσος Προτεινόμενος Σ.Δ.	Προτεινόμενη μικτή πυκνότητα άτομα/Ηα
1. Νεάπολη	2,2	426
2. Άνω Αναγέννηση	2,39	409
3. Κάτω Αναγέννηση	2,4	531
4. Πυροπαθών	2,4	464
5. Τρωάδα	2,4	402
6. Ρ. Φερραίου	2,4	420
7. Υδραγωγείο	2,1	264
8. Κουντουριώτη	2,0	313

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Τον καθορισμό διαδημοτικού κέντρου στο χώρο του στρατοπέδου Στρεμπενιώτη με πρόβλεψη εγκαταστάσεων κεντρικών λειτουργιών εξυπηρέτησης διαδημοτικού κέντρου και λειτουργιών κοινωνικής υποδομής εξυπηρέτησης του δήμου.

– Τον καθορισμό κέντρων ΠΕ με επιτρεπόμενη χωροθέτηση δραστη-

ριοτήτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 του από 23 Φεβρουαρίου 1987 Π. Δ/γματος.

– Τον καθορισμό περιοχών αμιγούς και γενικής κατοικίας και της επιτρεπομένης χωροθέτησης δραστηριοτήτων σ' αυτές, όπως καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 αντίστοιχα του από 23.2.87 Π. Δ/γματος (ΦΕΚ 166/Δ').

– Την διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων μητροπολιτικού επιπέδου.

– Τη δημιουργία κέντρου υγείας στο δυτικό τμήμα έκτασης του στρατοπέδου Π. Μελά.

– Τη δημιουργία ενός βρεφονηπιακού σταθμού σε κάθε ενότητα.

– Τη δημιουργία νηπιαγωγείων δημοτικών σχολείων και γυμνασίων - λυκείων σύμφωνα με τον πίνακα Π-1.

– Τη δημιουργία πνευματικού κέντρου διαδημοτικού επιπέδου στο στρατόπεδο Στρεμπενιώτη.

– Τη δημιουργία χώρου πρασίνου σε τμήμα του στρατοπέδου Π. Μελά.

γ) Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων όπως φαίνεται στον πίνακα Π.Α-11.6β.

δ) Την γενική εκτίμηση αναγκών σε κοινωνική υποδομή:

– Επιπέδου πόλης, διαδημοτικού κέντρου και δήμου και την πρόβλεψη των σχετικών χώρων, όπως φαίνεται στους πίνακες Α-11.2.1α, Α-11.2.1β και στους χάρτες Π-1.3.2, Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000.

– Επιπέδου γειτονιάς και την πρόβλεψη των αντίστοιχων χώρων όπως φαίνεται στους πίνακες Α-11.2.3, και στους χάρτες Π-1.3.2, Π-1.11 σε κλίμακα 1:5000 για τους οποίους οι ακριβείς χωροθετήσεις γίνονται στο επίπεδο της πολεοδομικής μελέτης.

Β. Την οργάνωση των δικτύων μεταφορών όπως φαίνεται στον χάρτη Π-2.1.2 σε κλίμακα 1:10.000.

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

– Διανοίξεις και διαμορφώσεις ισοπέδων διασταυρώσεων για την βελτίωσή του επιπέδου της μεταφορικής υποδομής του δήμου.

– Η σταδιακή διαμόρφωση του κλάδου του Δενδροποτάμου δια μέσου του ρέματος της Πολίχνης επιτυγχάνοντας έτσι την εκτροπή της κυκλοφορίας που διέρχεται δια μέσου του τοπικού οδικού δικτύου του δήμου.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.2.2, Π-2.3.2, Π-2.4.2, Π-2.6.2, Π-2.7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Συμπλήρωση του δικτύου ύδρευσης του οικισμού και αντικατάσταση στα υπάρχοντα δίκτυα των αγωγών μικρής διανομής.

– Μελέτη και κατασκευή χωριστού δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων στον δήμο.

– Μετατροπή των εναερίων γραμμών μέσης τάσης σε υπόγειες μέσα στις κατωκοιμένες περιοχές.

– Αντικατάσταση των υπαρχόντων ηλεκτρομηχανικών κέντρων με ηλεκτρονικά κέντρα ψηφιακής τεχνικής για τις τηλεπικοινωνίες.

– Καθορισμός ελευθέρων χώρων συγκέντρωσης των πολιτών και κατασκευή απαραίτητων έργων εξυπηρέτησης σε περίπτωση σεισμού.

Δ. Την λήψη μέτρων για την πυροπροστασία του δήμου Νεαπόλεως όπως φαίνονται στον χάρτη Π-3.1.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

– Εγκατάσταση 42 υδροστομίων και κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού στα όρια του δήμου Νεάπολης.

Ε. Τις προτάσεις έργων για την ολοκλήρωση του ΓΠΣ δήμου Νεαπόλεως όπως φαίνονται στον πίνακα Π4.

ΣΤ. Αντίτυπα των παραπάνω 9 πρωτοτύπων χαρτών και 5 πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. /1992 πράξη του δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με την παρούσα απόφαση.

1. Μέσα στην περιοχή κατοικίας, διατηρούνται νομίμως υφιστάμενες σήμερα δραστηριότητες μη προβλεπόμενες στην απόφαση αυτή, μέχρι την έκδοση ειδικής για τον σκοπό ρύθμιση.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 13.6.1989 ημέρα δημοσίευσης της 44314/2371/23.5.1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ' 387).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1992

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

23c
Συνοδεύει και την αριθ. 302/: γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Ν. Θεσ/νίκ

Γ.Π.Σ. Πολ. Συγκ. Θεσ/νίκης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11.2.1α

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάγκες σε Γή (μτ) για Κοινωνική Υποδομή σε Επίπεδο Πόλης.

	Προγραμματικό μέγεθος 1987	Σταθερότυπο Γής	Σύνολο Γής 1987	Αποδεκτή Γή 1981	Αναγκαία νέα Γή 1981-87	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ						
α) Διανομαρχιακές Υπηρεσίες	1,581+10%=1,739 εργαζόμενοι	20μτ/εργ. σε γραφεία	34,780	17,035	17,745	
β) Νομαρχιακές Υπηρεσίες	1,933+10%=2,126 εργαζόμενοι	20μτ/εργ. σε γραφεία	42,520	4,755	37,765	
γ) Υπηρεσίες Μοναδικές ή Υψηλής Κεντρικότητ.	157+10%=173 εργαζόμενοι	20μτ/εργ. σε γραφεία	3,460	2,090	1,370	
δ) Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας	2,867+10%=3,154 εργαζόμενοι	20μτ/εργ. σε γραφεία	63,080	36,063	27,017	
ε) Δικαστήρια	638+10%=702	20μτ/εργ. σε γραφεία	14,040	35,200		
ζ) Τράπεζες	1,005+10%=1,105	20μτ/εργ. σε γραφεία	22,100	16,889	5,211	
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ						
α) Ανώτατη	35,000	50	1,750,000	330,000	1,420,000	
β) Ανώτερη	10,000	50	500,000	1,500,000		
3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ						
Γενικά Νοσοκομεία Ειδικά " Θεραπευτήρια ΙΚΑ	Για την κάλυψη αναγκών περίθ. απαιτούνται σε κλίνες το 11% του πληθυσμού του νομού ήτοι 12,313	Απαιτούμενη γη για κάθε κλίνη 70-100μτ	861,910 έως 1,231,300	725,428	136,482 έως 505,872	
4. ΠΡΟΝΟΙΑ						
Γηροκομεία	982,270x0.2%= 1,965	65μτ/κλιν.	127,725	76,000	51,725	
Ορφανοτροφεία	982,270x0.8%= 785	50μτ/τροφ.	39,250	55,400		
Οικοτροφεία-εστίες φοιτητικές	2,500οικοτρ.	30μτ/οικ	75,000	16,639	58,361	

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11.2.1β

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάγκες σε Γή (μτ) για Κοινωνική Υποδομή σε Επίπεδο Πόλης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ	Προγραμματικό μέγεθος 1987	Σταθερότυπο Γής	Σύνολο Γής 1987	Αποδεκτή Γή 1981	Αναγκαία νέα Γή 1981-87	
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
ΔΗΜΟΙ: ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ-ΠΟΛΙΧΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ						
1. Διοίκηση Διαδ/κού Επιπ.						
α.Δημόσιες Υπηρεσίες	200 εργαζ.	20τμ./εργαζ.	4,000	-	3,900	
β.Ν.Π.Δ.Δ	20 εργαζ.		400	900		
2. Διοίκηση Δημ/κού Επιπ.						
α.Δημόσ.Υπηρεσ.και Ν.Π.Δ.Δ	35 εργαζ.		700	300		
β.Τράπεζες	100εργαζ.		2,000	-	2,000	
3. Δημοτικά Καταστήματα						
Ευκαρπία	6,694 κάτ.	ο.1τμ./κατ.	670	300	370	
(Διαδημοτικό)Νεάπολης	37,273		3,727	-	3,727	
Πολίχνη	30,300		3,030	6,500	-	
Σταυρούπολη	43,750		4,375	2,400	1,975	
Συκιές/Ρετζίκι	53,716		4,372	5,380	-	
4. Ελεύθεροι Χώροι-Πράσινο Ευκαρπία Νεάπολη Πολίχνη Σταυρούπολη Συκιές-Ρετζίκι	171,733 κατ.	5.5τμ./κατ.	661,711	253,500	628	411
5. Κτίρια Υγείας-Πρόν.						
α.Κέντρα Υγείας						
Ευκαρπία	6,694	1κ.υ./40.000κατ.				
Νεάπολη	37,273				3,000	1
Πολίχνη	30,300				3,000	1
Σταυρούπολη	43,750	2κ.υ=3,000τμ.			2,000	1
Συκιές	42,294				3,000	1
β.Κ.Α.Π.Η						
Σταυρούπολη					1,000τμ.	1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11.2.1β

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάγκες σε Γή (μτ) για Κοινωνική Υποδομή σε Επίπεδο Πόλης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ	Προγραμματικό μέγεθος 1987	Σταθερότυπο Γής	Σύνολο Γής 1987	Αποδεκτή Γή 1981	Αναγκαία νεα Γή 1981-87	
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	
Πολίχνη					2,100τμ.	1
6. Εμπορικό Κέντρο						
7. Αθλητικά Κέντρα Πόλης						
Ευκαρπία	6,694	1πυρ.Β/30-40χιλ.κατ.	-	9,800	-	(1
Νεάπολη	37,273		40,000	2,900	37,100	1
Πολίχνη	30,300	έκτασης 40,000τμ.	40,000	-	40,000	1+(1
Σταυρούπολη	43,500		40,000	21,000	19,000	1
Συκιές	42,294		80,000	36,220	43,780	2+(1
Ρετζίκι	11,422					
8. Πνευματικά Κέντρα						
Ευκαρπία	6,694	τύπου3	4,900	240	4,650	1
Διαδημ.Νεάπολη	37,273	τυπου 2	6,200	-	6,200	1
Πολίχνη	30,300	τύπου 3	4,900	100	4,800	1
Σταυρούπολη	43,750	τύπου 3	4,900	-	4,900	1
Συκιές	42294	τύπου 3	4,900	-	4,900	1
9. Νεκροταφεία Ευκαρπία Νεάπολη Πολίχνη Σταυρούπολη Συκιές Ρετζίκι	171,733 κατ.	0.5-1μτ./κατ.	85,866τμ.	-	85,866	

Συνοδεύει την υπ' αριθ. 302/88 γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Ν. Θεσ/νίκης -

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3. : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

	Σ Υ Ν Ο Λ Ο		ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 1		ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 2		ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 3		ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 4		ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 5		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 6	
	Αρ. μον.	Γη (Ha)	Αρ. μον.	Γη (Ha)	Αρ. μον.	Γη(Ha)	Αρ. μον.	Γη(Ha)	Αρ. μον.	Γη(Ha)	Αρ. μον.	Γη (Ha)	Αρ. μον.	Γη (Ha)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ			1		-		-		-		-			
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	8-28	2,533	1-3	0,2642	1-3	0,2875	1-3	0,26	1-4	0,3737	1-4	0,3499	1-4	0,33
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	7	2,8779	1	0,0853	1	0,3833	1	0,3467	-	-	1	0,4655	1	0,579
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	8	0,7288	1	0,0705	1	0,0767	1	0,06934	1	0,0997	1	0,0933	1	0,1158
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		-		-		-		-		-		-		
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ	2	3,6	1	0,3487		0,3795		0,3432		0,4928		0,462		0,5731
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	19-23	4.4488	2	0,2422	2	0,5368	2	0,4852	3-4	0,6976	3-4	0,6532	2-3	0,5595
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜ.		α		α		α		α		α		α		α
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	8	1,3	1	0,1272	1	0,1384	1	0,1248	1	0,1792	1	0,1680	1	0,2088
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	8	18,116	1	0,7115	1	1,9165	1	1,7335	1	2,4415	1	2,3325	1	2,895
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	22-32	1,641-2,55145	2-3	0,11555-0,2035	3-4	0,19165-0,2875	2-3	0,17335-0,26	2-3	0,12915-0,2537	3-4	0,23325-0,3499	4-6	0,2895-0,43425
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	8	2,55	1	0,5284	1	0,57495	1	0,52	1	0,74745	1	0,69975	1	0,7585
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		36,1545		3,5818		4,58115		3,65754		5,28565		5,575		6,45395

α: Προβλέπουμε ένα χώρο άμεσης περίθαλψης (Α' Βοηθειών) κατά γειτονιά και ένα Αστικό Κέντρο Υγείας σ' επίπεδο Δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3. : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987

	ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 7		ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 8		ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 9		ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 10		ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 11		ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 12		ΠΟΛ.ΕΝΟΤΗΤΑ 13	
	Αρ. μον.	Γη (Ha)	Αρ. μον.	Γη (Ha)	Αρ. μον.	Γη(Ha)	Αρ. μον.	Γη(Ha)	Αρ. μον.	Γη (Ha)	Αρ. μον.	Γη(Ha)	Αρ. μον.	Γη(Ha)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	-		-											
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	1-3	0,2267	1-4	0,3708		0,07035								
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	1	0,4289	1	0,4944		0,0938								
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	1	0,0858	1	0,0999		0,0188								
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		-		-										
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ -ΛΥΚΕΙΑ	1	0,4246	1	0,4895		0,0924								
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	3	0,6009	2-3	0,5415		0,1319								
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘ.		α		α										
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	1	0,1544	1	0,1776		0,0336								
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	1	2,1445	1	2,4720		0,469								
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	3-4	0,21445-0,3217	3-5	0,2472-0,3708		0,0469-0,07								
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	1	0,64335	1	0,7416		0,1407								
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		5,03		5,757		1,12								

-106-

ΓΠΣ:δήμου Νεάπολης

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Λ11.6β+

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ


Κατανομή πληθυσμού και μικτής πυκνότητας/Πολεοδομική ενότητα(BRUTTO)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ηα)	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΠΟΛΕΟ-ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (κατ.)++	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΤΗ BRYTTO
1.Νεάπολη	13,58	5.790	426
2.Ανω Αναγέννηση	8,61	3.523	409
3.Κάτω Αναγέννηση	7,22	3.833	531
4.Πυροπαθών	7,47	3.467	464
5.Τρωάδα	12,4	4.983	402
6.Ρ.Φερραίου	11,1	4.665	420
7.Υδραγωγείο	16,25	4.289	264
8.Κουντουριώτη	17,23	4.944	313
ΣΥΝΟΛΟ	93,86	35.494	378

\+ αντιστοιχεί στον πίν.Δ.9.1.1 τεύχος του ΓΠΣ δήμου Νεάπολης


++ βάση νομοθετημένων ΣΔ και συντελεστή κορεσμού 0,8

Συνοδεύει την υπ' αριθ. 302/88 γνωμοδότηση της ΕΧΟΠΝ Θεσ/νίκης


Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΝΑ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



Δ. ΣΥΚΕΩΝ

ΡΟΔΟΧΩΡΙ

Γ' 80368/92

1-Σεπτεμβρίου 1992
Ο ΔΙ/ΝΤΗΣ
ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
40' 45
22' 45 ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13.9	13.10	13.11
14.9	14.10	14.11
15.9	15.10	15.11

ΦΥΛΛΟ: 14.10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.3.2. 2.4.2.


ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (οικισμος)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1988

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ





ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης 1982
Town plan limits 1982

Ορια συνοικιας
District limits

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Μεσος συντελεστης δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average ... ratio per urban unit

Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area

Επεκταση σχεδιου πολεως
Town plan expansion

Μη οχλουσα βιοτεχνικη
βιομηχανικη χρηση

ο ΔΙΗΤΗΣ

γερ. Αποστολατος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

100.000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

40 45
22 45 ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13.9	13.10	13.11
14.9	14.10	14.11
15.9	15.10	15.11

ΦΥΛΛΟ : 14 10

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-1.11. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1987

Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΒΑΡΝΑ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982
Town plan limits
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Ορια σχεδιου πολεως προταση
Town plan boundaries
Εναερια τηλεφωνικη γραμμη
Aerial telephone line
Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη
Underground telephone line
Κεντρο τηλεπικοινωνιων
Telecommunication centre
Τηλεοπτικος πομπος
Television transmitter
Ραδιοφωνικος πομπος
Radio transmitter
Ραδιοτηλεοπτικος πομπος
Radiotelevision transmitter
Υπηρεσιες Ο.Τ.Ε
Telecommunication services
Τηλεφωνικος κατανεμητης

ΜΕΤΕΩΡΑ
ΠΟΛΙΧΝΗ
ΡΟΔΟΧΩΡΙ
Δ. ΣΥΚΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ. Γ80068/92
ΠΕΡΙ Εγκρίσεως Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νεαπόλεως (Θεσ/νίκης)
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1992
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Γερ. Αποστολάτος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΧ 1:100.000 φ 40 45 λ 22 45 ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


13.9	13.10	13.11
14.9	14.10	14.11
15.9	15.10	15.11

ΦΥΛΛΟ : 14.10

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ... ΘΕΣΣΑΛΟΝ...

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ	
Π-2.7.2	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (οικισμος)
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	Δ. ΝΕ...
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ...	


Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Δ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΝΑ

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982
Town plan limits

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης πρόταση
Town plan limits

Πυροσβεστικος σταθμος
Fire station

Σημειο υδροληψιας για πυροσβεστη
Water supply point for fire

Ορια περιοχων επεμβασης πυροσβεστικων σταθμων
Fire stations area limits

Γ' 80368/92

ΠΕΡΙ

ΑΘΗΝΑ 1 Σεπτεμβρίου 1992

Ο ΔΙΗΤΗΣ

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΡΟΔΟΧΩΡΙ

Δ. ΣΥΚΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

100.000

40 45
22 45 ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ

13.9	13.10	13.11
14.9	14.10	14.11
15.9	15.10	15.11

ΦΥΛΛΟ : 14.10

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-3.1.2


ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1986

ΝΟΜΟΣ



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και κοινοτητων
  Municipality and community limits
- Ορια εγκεκριμμενου Σχεδιου πολης 1982
  Town plan limits 1982
- Ορια Σχεδιου πολης 1987
  Town plan boundaries 1987
- Ορια πολεοδομικων ενοτητων _ γειτονιων
  urban unit limits

1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα
Brutto density per urban _ unit

2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot _ ratio per urban _ unit

Γ' 80368/92

1 Σεπτεμβρίου 1992

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000 — 40°45' — 22°45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

	3377 Β	
3386 Α	3387 Δ	
3386 Β	3387 Γ	3388 Β
	3387 Α	3388 Α
	3397 Β	

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π 1.5


ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Σ.Δ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1987

Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 1982
Town plan limits 1982

ποδηλατόδρομος

Ιδιαίτερες χρήσεις
Special uses

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Γ' 80368/92
ΠΕΡΙ Εγκρίσεως Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νεαπόλεως (ν. Θεσσαλονίκης)

ΑΘΗΝΑ 1 Σεπτεμβρίου 1992
Ο ΔΙΝΤΗΣ
ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
40°45
22°45

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

3387 Α

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ


Π-2.1.2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (οικισμός)

1:10000
Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 1987 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ






ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όρια ΖΟΕ
Όρια σχεδίου πόλης 1987
Όρια συνοικίας
Αμιγής κατοικία
Γενική κατοικία
Γενική παραθεριστική κατοικία
Πολιτιστικές λειτουργίες
Βιομηχανία μη οχλούσα
Χονδρεμπόριο
Αποθήκες-Ψυγεία
Λαχαναγορά
Εκθέσεις
Ελεύθερη λεωφόρος
Αρτηρία
Συλλεκτήρια
Εκπαίδευση
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Πανεπιστήμιο
Περίθαλψη
Κέντρο υγείας
Γενικό νοσοκομείο (Νομαρχιακό)
Πρόνοια
Γηροκομείο
Βρεφοκομείο
Αθλητισμός
Στάδιο
Κολυμβητήριο
Γυμναστήριο
Στρατός
Νεκροταφεία
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 100000
Φ 40° 45
Λ 23° 15 ΑΝΑΤ ΓΚΡΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
13.9
13.10
13.11
14.9
14.10
14.11
15.9
15.10
15.11
ΦΥΛΛΟ : 14.10
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.3.2
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1987
Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πρωτευον εναεριο δικτυο επι σιδηρων πυλωνων

Ενaεριοι υποσταθμοι Δ.Ε.Η

Υπογειοι υποσταθμοι Δ.Ε.Η

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13.9	13.10	13.11
14.9	14.10	14.11
15.9	15.10	15.11

ΦΥΛΛΟ : 14.10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.6.2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ηλεκτρισμος)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

Δ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1988

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΤΕΩΡΑ

Δ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ

Δ. ΣΥΚΕΩΝ


ΒΑΡΝΑ
4000
3500
3000

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

διευθυνση οικισμου θεσσαλονικης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΟΛΙΧΝΗ

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΡΟΔΟΧΩΡΙ

ΣΥΚΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ...

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Γ 80368/92

ΠΕΡΙ Εγκρίσεως Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Νεαπόλεως (ν. Θεσσαλονίκης)

1 Σεπτεμβρίου 1992

Ο ΔΙΝΤΗΣ

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΛΙΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

φ 40° 46

λ 22° 45 ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

13.9 3386 2	13.10 3387 1	13.11 3387 2
14.9 3386 4	14.10 3387 3	14.11 3387 4
3386 6 15.9	3387 5 15.10	3387 6 15.11

ΦΥΛΛΟ : 14.10

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.2.2. ΥΔΡΕΥΣΗ (οικισμος)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1988

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
Ταχ. Κώδικας: 104 32
TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ** λειτουργούν καθημερινά από **8.00'** έως **13.30'**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
- Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

- Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 60. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 100, από 17 έως 24 δρχ. 120

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 40 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531			Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512	
Η ετήσια συνδρομή είναι:			Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)	
α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	13.000	Δρχ.	650
β) » » » Β'	»	23.000	»	1.150
γ) » » » Γ'	»	7.000	»	350
δ) » » » Δ'	»	22.000	»	1.100
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	15.000	»	750
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	7.000	»	350
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	4.000	»	200
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ.	»	7.000	»	350
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	2.000	»	100
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	50.000	»	2.500
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	100.000	»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ